

Zakázkové č:

**Synthesia, a.s.**  
**Úprava EPS rekonstrukce objekt RY53**  
Výkaz č: RZ25006



Přemyslova 1285/38  
Hradec Králové  
500 08

tel: 495261145

fax: hk@astorkomplex.cz

**SYNTHESIA, a.s.**

Semtín 103  
Pardubice

530 02

fax:

email:

**Rekapitulace rozpočtu**

HLAVA I. Projektové a průzkumné práce  
Úprava projektové dokumentace skutečný stav

**Celkem**

HLAVA III. Základní rozpočtové náklady  
Dodávky  
Montáže  
Doplňkové náklady  
Dopravné  
Mimostav. doprava 3.6% z dodávky

**Celkem**

HLAVA XI. Náklady kontrolní činnosti - revize a jiné  
Koordinační funkční zkouška

**Celkem**

**Celkem bez DPH**

**Daň z přidané hodnoty**

Základní sazba DPH 21 %

**DPH celkem**

**Celkem s DPH**

Rozpočet					
Dodávka zařízení EPS					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
808623	Esserbus® koppler Alarmový (4/2)	2	ks		
808624	EOL-O zakončovací člen výstupu	4	ks		
808626	EOL-I zakončovací člen vstupu	8	ks		
788600	Skříň pro koppler na omítku, šedá	2	ks		
802371	Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad	2	ks		
805590	Patice pro hlásiče IQ8Quad	2	ks		
804905	Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem	1	ks		
704900	Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená	1	ks		
805576	Držák popisných štítků, bal.10 ks	5	ks		
CWSO-RR-S1	Siréna - červená nízké provedení	2	ks		
	Krabice požárně odolná	1	ks		
PRAFlaCom 1x	KABEL PRAFlaCom 1x2x0,8, B2ca s1d1a'	1050	m		
KABEL PRAFla	Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle	110	m		
KABEL PRAFla	Hnědý kabel PRAFlaDur 2x1.5/100m 60P	340	m		
MONOFLEX 12	Trubka ohebná 750N 25mm SUPER MON	1050	m		
	Příchytka 67xx_PO včetně šroubu SB 6.3)	1350	ks		
	Drobný materiál	1	úhrn		
<b>Celkem</b>					

**DPH: Základní sazba DPH**

Montáž zařízení EPS					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Demontáž komponentů EPS	1	úhrn		
	Demontáž kabelových rozvodů	1	úhrn		
	Přezapojení kopplerů Velín	1	úhrn		
	Přezapojení Rozvodice EPS	1	úhrn		
	Programování systému EPS	16	hod		
	Montáž výstupních kopplerů	2	ks		
	Připojení ovládaných výstupů/vstupů	3	ks		
	Montáž hlásiče O/K adresný	20	ks		
	Montáž hlásiče O/K těžký adresný	9	ks		
	Montáž tlačítkového hlásiče adresný	10	ks		
	Montáž tlačítkového hlásiče těžký	5	ks		
	Montáž sirény EPS	11	ks		
	Montáž sirény EPS těžké	4	ks		
	Montáž krabice ohniopodlné	1	ks		
	Montáž rozvodů EPS	1	úhrn		
	Úprava nadstavbového systému	24	hod		
	Pomocné práce	1	úhrn		
<b>Celkem</b>					

**DPH: Základní sazba DPH**

Zpracoval: Ing. Bohuslav Strnad

Dne: 24.10.2024